



Temat:	„Przebudowa ulicy 1 Maja w Jedwabnie na odcinku do km 0+003 do km 0+289”	
Branża:	DROGOWA	
Wykonawca:	ROAD CONCEPT RENATA KOZAK UL. SIENKIEWICZA 21 11-600 WĘGORZEWO	
Inwestor:	GMINA JEDWABNO UL. WARMIŃSKA 2 12-122 JEDWABNO	
Nazwa opracowania:	PRZEDMIAR ROBÓT	
Numery działek	283/1, 279/5	
Projektował:		
Branża drogowa: mgr inż. Renata Kozak	Nr uprawnień WAM/0128/POOD/10	Podpis
Sprawdził:		
Branża drogowa: mgr inż. Mariusz Raszkiewicz	Nr uprawnień WAM/0129/POOD/10	Podpis
Kategoria obiektu: IV, XXV	Data: Olsztyn, MAJ 2017 r.	Numer egz. 1

Lp.	Kod pozycji	Numer SST	Nazwa i opis pozycji	Jedno stka	Ilość
				Nazwa	
1	2	3	4	5	6
Dział ogólny					
*		DM.00.00.00	WYMAGANIA OGÓLNE		
1			-koszt dostosowania się do Wymagań Ogólnych zawartych w Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00	-	-
2			-wykonanie, utrzymanie oraz likwidacja tymczasowej organizacji ruchu (wraz z projektem)	-	-
	45100000	Przygotowanie terenu pod budowę			
		D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	—	
		D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	—	
3			- ulica 1 Maja	km	0,29
		D.01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu	—	
4			- zdjęcie warstwy humusu o średniej grub. 30 cm wraz z wywozem	m ²	285,00
*	45111000	D.02.00.00.	ROBOTY ZIEMNE	—	
*		D.02.01.01	Wykonanie wykopów	—	
5			- wykonanie wykopów wraz ze wzmocnieniem ścian wykopu i z wywozem urobku	m ³	27,00
*		D.02.03.01	Wykonanie nasypów	—	
6			- wykonanie nasypów z przywiezieniem materiału	m ³	27,00
	45000000	Roboty budowlane			
*	45233000	D.04.00.00	PODBUDOWY	—	
*		D.04.01.01.	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża	—	
7			- profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²	2364,00
		D.04.02.01.	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa mrozochronna		
8			- warstwa podbudowy grubości 15cm	m ²	1859,00
		D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie		
9			- warstwa podbudowy grubości 20cm	m ²	1716,00
*	45233000	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE	—	
*		D.05.02.01	Nawierzchnia z kruszywa	—	
10			- nawierzchnia zjazdów z kruszywa łamanego gr. 15cm	m ²	75,00
*		D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego	—	
11			- warstwa wiążąca z AC 16W gr 8cm	m ²	1630,00
12			- warstwa ścieralna z AC 11S gr 4cm	m ²	1575,00
*		D.06.03.01	Ścinanie i uzupełnianie poboczy	—	
13			- wykonanie poboczy z KŁSM gr 15cm	m ²	430,00
*		D.07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	—	
*		D.07.02.01	Oznakowanie pionowe		
14			- przymocowanie tarcz znaków	szt.	5,00
15			- ustawienie słupków stalowych do znaków	szt.	3,00
		GG.00.12.01	Pomiar powykonawczy zrealizowanych obiektów drogowych	—	
16			- ulica 1 Maja	km	0,29