

# Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Borowe o długości około 530mb.

## KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.	Kod pozycji	Numer SST	Nazwa i opis pozycji	Jednostka	Ilość	Cena jed.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dział ogólny</b>							
*		DM.00.00.00	<b>WYMAGANIA OGÓLNE</b>				
1			-koszt dostosowania się do Wymagań Ogólnych zawartych w Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00	-	-	ryczałt	
2			-wykonanie, utrzymanie oraz likwidacja tymczasowej organizacji ruchu (wraz z projektem)	-	-	ryczałt	
	45100000	<b>Przygotowanie terenu pod budowę</b>					
		D.01.00.00	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
		D.01.01.01	<b>Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych</b>				
3			-drogi objęte opracowaniem	km	0,53		
	45000000	<b>Roboty budowlane</b>					
*	45233000	D.04.00.00	<b>PODBUDOWY</b>				
*		D.04.01.01.	<b>Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża</b>				
4			- wykonanie koryta wraz zprofilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m <sup>2</sup>	3725,00		
		D.04.02.02	<b>Warstwa odsączająca i mrozoochronna</b>				
5			- warstwa gr. 15cm,	m <sup>2</sup>	3520,00		
		D.04.04.02	<b>Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie</b>				
6			- warstwa podbudowy z KŁSM gr. 15 cm	m <sup>2</sup>	30,00		
7			- warstwa podbudowy z KŁSM gr. 22 cm	m <sup>2</sup>	3212,00		
*	45233000	D.05.00.00	<b>NAWIERZCHNIE</b>				
*		D.05.03.05	<b>Nawierzchnia z betonu asfaltowego</b>				
8			- warstwa wiążąca i wyrównawcza z AC 16W gr 4cm	m <sup>2</sup>	2862,00		
9			- warstwa ścierna z AC 11S gr 5cm	m <sup>2</sup>	2894,00		
*		D.06.03.01	<b>Ścinanie i uzupełnianie poboczy</b>				
10			- wykonanie poboczy z KŁSM gr 15cm	m <sup>2</sup>	845,00		
*		D.07.00.00	<b>URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>				
*	45233000	D.07.01.01	<b>Oznakowanie poziome</b>				
11			-oznakowanie poziome	m <sup>2</sup>	7,00		
*		D.07.02.01	<b>Oznakowanie pionowe</b>				
12			- przymocowanie tarcz znaków typu A i D	szt.	6,00		
13			- ustawienie słupków stalowych do znaków	szt.	6,00		
*	45233000	D.08.00.00	<b>ELEMENTY ULIC</b>				
*		D.08.01.01	<b>Krawężniki betonowe</b>				
14			- ustawienie krawężników bet. 30x15 na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15	mb	15,00		
*		D.08.02.02	<b>Chodniki z brukowej kostki betonowej</b>				
15			- ułożenie betonowej kostki brukowej o grub. 8 cm na podsypce piaskowej gr 3cm	m <sup>2</sup>	30,00		
*		D.08.03.01	<b>Betonowe obrzeża chodnikowe</b>				
16			- ustawienie obrzeży betonowych 30x8x100 cm na podsypce cem.- piaskowej gr. 5cm	mb	20,00		
*		GG.00.12.01	<b>Pomiar powykonawczy zrealizowanych obiektów drogowych</b>				
17			- drogi w zakresie inwestycji	km	0,53		

**RAZEM**

**PODATEK VAT 23%**

**CENA OFERTOWA (brutto)**

słownie złotych:

data

podpis upoważnionego Przedstawiciela