

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi na działkach o nr ew. 3266/4, 3245/4,6/8 w obrębie 5 Jedwabno, gmina Jedwabno
ADRES INWESTYCJI : Lipniki
INWESTOR : Gmina Jedwabno
ADRES INWESTORA : ul. Warmińska 2, 12-122 Jedwabno
BRANŻA : Telekomunikacyjna

DATA OPRACOWANIA : 2019-04-02

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2019-04-02

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Przebudowa sieci ORANGE			
1.1	D-01.03.04	Wykonanie przepustów dług.do 10 m pod drogami i torami prostoliniowo, przebiciem przy pom.młota pneumat.poziom., z wciąganiem rur HDPE śr. 110 mm - kat.gr. III-IV Przedmiar dodatkowy - ilość przepustów 3	m prze- pust. m	 67.000	 3.000
		67		RAZEM	67.000
1.2	D-01.03.04	Montaż złączy równoległ.kabli wypełnionych typu kanał.łożonych w ziemi z zast.poj.łączników żył i termokurcz.osłon wzmocn. na kablu o 30 parach 3	złącz. złącz.	 3.000	
				RAZEM	3.000
1.3	D-01.03.04	Montaż złączy przelot.kabli wypełn. typu kanałowego łożonych w ziemi z zast.pojed.łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych na kablu o 2 parach 1	złącz. złącz.	 1.000	
				RAZEM	1.000
1.4	D-01.03.04	Wciąganie ręczne kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej o śr.do 30 mm w otwór wolny kanalizacji kablowej 67	m m	 67.000	
				RAZEM	67.000
1.5	D-01.03.04	Wciąganie ręczne kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej o śr.do 30 mm w otwór częściowo zajęty kanalizacji kablowej 5	m m	 5.000	
				RAZEM	5.000
1.6	D-01.03.04	Układanie kabla wypełnionego o śr.do 30 mm, w rowie kablowym wykonanym ręcznie w gruncie kat. III (1 kabel) 603	m m	 603.000	
				RAZEM	603.000
1.7	D-01.03.04	Układanie kabla wypełnionego o śr.do 30 mm, w rowie kablowym wykonanym ręcznie w gruncie kat. III (każdy nast. kabel) 20	m m	 20.000	
				RAZEM	20.000
1.8	D-01.03.04	Wyciąganie kabla o śr. 15 mm z pionów rurowych - analogia słupki kablowy 3	m m	 3.000	
				RAZEM	3.000
1.9	D-01.03.04	Wyłączenie kabla równoległ.ze złącza kabla wypełnionego łożonego w ziemi z zast.termokurczliwych osłon wzmocnionych na kablu o 30 parach 3	złącz. złącz.	 3.000	
				RAZEM	3.000
1.10	D-01.03.04	Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 30 parach 2	odc. odc.	 2.000	
				RAZEM	2.000
1.11	D-01.03.04	Przekładanie kabla doziemnego o śr. do 30 mm w rowie kablowym gr.kat.III - pierwszy 18	m m	 18.000	
				RAZEM	18.000
2		Demontaż			
2.1	D-01.03.04	Układanie kabla wypełnionego o śr.do 30 mm, w rowie kablowym wykonanym ręcznie w gruncie kat. III (1 kabel) - analogia demontaż 925	m m	 925.000	
				RAZEM	925.000

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Robocizna - roboty ogólnobudowlane (warmińsko-mazurskie)	r-g	1 957.2708
	RAZEM		

Słownie:

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	taśma ostrzegawcza PCW	m	1.8540
2.	Kabel telekomunikacyjny miedziany, typu XzTKMXpw 2x2x0,5 mm	m	23.9200
3.	Kabel telekomunikacyjny miedziany, typu XzTKMXpw 2x2x0,5 mm	m	5.2000
4.	Kabel telekomunikacyjny miedziany, typu XzTKMXpw 15x4x0,5 mm	m	696.8000
5.	rura HDPE śr. 110/6.3 mm	m	69.0100
6.	pianka poliuretanowa	kg	1.1400
7.	uszczelka końców rur	szt.	6.0000
8.	taśma ostrzegawcza	m	621.0900
9.	pianka poliuretanowa	kg	0.1675
10.	gaz propan-butan	kg	0.7700
11.	gaz propan-butan	kg	1.6500
12.	osłona termokurczliwa wzmocniona	kpl.	3.0000
13.	KM 1	kpl.	1.0000
14.	osłona termokurczliwa wzmocniona	kpl.	3.0000
15.	łącznik żył pojedynczy	szt.	21.0000
16.	przykrywa kablowa żelbetowa	szt.	4.0000
17.	łącznik żył pojedynczy odgałęźny	szt.	186.0000
	RAZEM		

Słownie:

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	ubijak spalinowy 50 kg	m-g	1.2024
2.	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	1.5000
3.	samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	0.1602
4.	samochód skrzyniowy do 3.5 t (trambus)	m-g	0.0333
5.	samochód skrzyniowy do 3.5 t (trambus)	m-g	0.4608
6.	mostek kablowy	m-g	2.7600
7.	megomierz	m-g	5.9200
8.	samochód dostawczy do 0.9 t	m-g	63.6500
9.	samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	63.6500
10.	zgrzewarka do rur termoplastycznych	m-g	63.6500
11.	zespół prądowórczy jednofazowy 2.5 kVA	m-g	63.6500
12.	ubijak spalinowy	m-g	63.6500
13.	sprężarka powietrza spalinowa 10 m3/min	m-g	63.6500
14.	urządzenia do przebić poziomych	m-g	63.6500
15.	samochód skrzyniowy do 3,5 t	m-g	37.2279
16.	samochód skrzyniowy do 3,5 t	m-g	0.1905
17.	samochód dostawczy do 0,9 t	m-g	23.8622
18.	samochód dostawczy do 0,9 t	m-g	0.1750
19.	ubijak spalinowy	m-g	51.1672
20.	przyczepa kablowa	m-g	45.2880
21.	wciągarka ręczna	m-g	0.9720
22.	samochód skrzyniowy do 0.9 t	m-g	8.8000
23.	samochód skrzyniowy do 0.9 t	m-g	6.6000
	RAZEM		

Słownie:

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Pozycje kosztoryso- we	Nazwa	Jedn. miary	Ilość jedn.
1	2	3	4	5
1	1.1 - 1.11	Przebudowa sieci ORANGE		
2	2.1 - 2.1	Demontaż		
		RAZEM netto		
		Vat		
		Razem brutto		
		Ogółem wartość kosztorysowa robót		
		W tym:		
		Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT		
		Podatek VAT		

Słownie: