p.p 125,00 m n. p. m.

Studnia	-																		
Rzędna terenu	m n.p.m.	131,07	130,86	130,66	130,69	130,70	130,75	131,00	131,00	130,72	130,80	130,80	130,70	130,73	130,78	130,18	130,27	130,95	130,63
Rzędna osi rurociągu	m n.p.m.	129,41	129,20	129,00	129,00	129,04	129,09	129,07	129,07	129,06	129,06	129,05	129,04	129,07	128,66	128,64	128,67	128,80	128,97
Zagłębienie osi rurociągu	m	1,66	1,66	1,66	1,69	1,66	1,66	1,93	1,93	1,66	1,74	1,75	1,66	1,66	2,12	1,54	1,60	2,15	1,66
Rzędna dna studni	m n.p.m.																		
Zagłębienie studni	m																		
Długość odcinka / Spadek	m / %		62,41	50,76	3,66	23,60	90,05	66,41	5,12	25,78	11,08	15,53	37,37	32,15	31,88	1,10	1,11	1,37	28,96
Materiał i średnica	-		PE100 SDR17 PN10 Ø125			PE100 SDR17 PN10 Ø125		PE100 SDR17 PN10 Ø125					PE100 SDR17 PN10 Ø125						PE100 SDR17 PN10 Ø125
Hektometr	m	0,00	62,41	113,17	116,83	140,43	230,48	296,89	302,01	327,79	338,87	354,40	391,77	423,92	455,80	456,90	458,01	459,38	488,34

Biuro Projektów Inżynierskich Sp. z o. o. Sp. k. 12-100 Szczytno ul. Osuchowskiego 15 tel./fax 89 623 18 61	PROJEKT BUDOWLANY SIECI WODOCIĄGOWEJ I SIECI KANALIZACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH DZIERZKI, WITÓWKO		Nr rys. RT-4
	Przedmiot rysunku: Rozwinięcie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej		1:100/1:500
	Inwestor: Gmina Jedwabno, ul. Warmińska 22, 12-122 Jedwabno		30.03.2017
Stanowisko	Imię i nazwisko	numer uprawnień	podpis
Projektant	mgr inż. Adam Wardęcki	WAM/0046/PWOS/06	
Asystent projektanta	mgr inż. Kamil Kiryjewski	WAM/0092/OWOK/10	
Sprawdzający	mgr inż. Aleksandra Baran	WAM/0035/POOS/14	