

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. .obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę				
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym Droga 1464 N Olsztyn – Prejłowo – Grzegorzółki – Grom – Dzierzki (dr. kraj. nr 58) km 46+400 -48+200	km	1.800		
2 d.1	KNNR 1 0209-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami przedsięwziętymi o pojemności łyżki 0.15 m ³ w gruncie kat. I-II	m ³	24.480		
3 d.1	KNNR 6 0806-01	Rozebranie krawężników kamiennych na podsypce piaskowej	m	153.000		
4 d.1	KNR 2-01 0230-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m ³	22.110		
Razem dział: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę						
2	45233320-8	Fundamentowanie dróg				
5 d.2	KNNR 6 0102-02	Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni	m ²	935.000		
6 d.2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²	935.000		
7 d.2	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechanicznie	t	918.000		
Razem dział: Fundamentowanie dróg						
3	45232130-2	Odwodnienie				
8 d.3	KNR 2-28 0503-02	Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o śr. nom. 200 mm	m	62.000		
9 d.3	KNR 2-18 0625-01	Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem i syfonem	szt.	3.000		
10 d.3	KNR 2-19 0216-01 analogia	Przejścia przez ściany	przej.	4.000		
11 d.3	KNR 2-31 0301-07	Obudowa wlotu z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce żwirowej nowej	m ²	6.000		
Razem dział: Odwodnienie						
4	45233220-7	Roboty w zakresie nawierzchni dróg				
12 d.4	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²	10087.500		
Razem dział: Roboty w zakresie nawierzchni dróg						
5	45233161-5	Chodniki				
13 d.5	KNNR 6 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	13.000		
14 d.5	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	23.000		
15 d.5	KNNR 6 0403-05	Krawężniki kamienne wystające z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej (materiał z rozbiórki)	m	153.000		
Razem dział: Chodniki						
6	45450000-6	Roboty wykończeniowe				
16 d.6	KNNR 6 0202-05	Nawierzchnie żwirowe, jako pobocze gr. po zagęszczeniu 5 cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie	m ²	3600.000		
Razem dział: Roboty wykończeniowe						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: